

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: Projekt modernizacja sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach - ETAP I

ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Nr 4 Im. Piastów Śląskich w Gliwicach  
44-100 Gliwice  
ul.Orląt Śląskich 25

NAZWA INWESTORA: Gliwice - Miasto na prawach powiatu

ADRES INWESTORA: ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Rafał Gorzeń

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2022

---

## Przedmiar robót

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>REMONT DWÓCH SAL GIMNASTYCZNYCH</b>			
<b>1.1</b>			<b>ŚCIANY</b>			
1	d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			1309,527	m2	1 309,527	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 309,527</b>
2	d.1.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.1 * 25%	m2	327,382	
					<b>RAZEM</b>	<b>327,382</b>
3	d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
			poz.1	m2	1 309,527	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 309,527</b>
4	d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.1	m2	1 309,527	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 309,527</b>
<b>1.2</b>			<b>SUFITY</b>			
5	d.1.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			546,60 + 218,89	m2	765,490	
					<b>RAZEM</b>	<b>765,490</b>
6	d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
			poz.5	m2	765,490	
					<b>RAZEM</b>	<b>765,490</b>
7	d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.6	m2	765,490	
					<b>RAZEM</b>	<b>765,490</b>
<b>1.3</b>			<b>RUSZTOWANIA</b>			
8	d.1.3	KNR 2-02 1605-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m	m2		
			poz.5	m2	765,490	
					<b>RAZEM</b>	<b>765,490</b>
9	d.1.3	KNR 2-02 1606-01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 9 m - ekstrapolacja	m2		
			poz.1	m2	1 309,527	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 309,527</b>
10	d.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)			
<b>1.4</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>			
11	d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia koszykarskiego i tablic	kpl		
			1	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar robót

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.4		kalk. własna	Wymiana drabinek gimnastycznych h=3,0m	kpl		
			17	kpl	17,000	
					RAZEM	<b>17,000</b>