

## **Przedmiar robót**

### **Wymiana podłóg w salach**

Data: 2013-06-08

Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

Obiekt: budynek szkoły

Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4; Gliwice ul. Orłąt śląskich 25

Jednostka opracowująca kosztorys:

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

### Przedmiar robót

#### 1. Opis ogólny robót

Przedmiotem robót są prace związane z remontem obiektu - wymiana podłóg w salach - wykaz sal według załącznika do przedmiaru

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przewidziana do wymiany posadzki: około 1748,36 m<sup>2</sup>

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - oddzielny załącznik

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
<b>Wymiana podłóg w salach</b>			
1 Nr STWiOR: ST-1 kalkulacja indywidualna - wyniesienie i ponownie wniesienie mebli, wyposażenia, zabezpieczenie mebli, wyposażenia	34		kpl
2 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami sale według zesatwienia-załącznik do przedmniaru 1748,36 = 1 748,360000 1 748,360	1 748,360		m2
3 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/1207/2 (2) Wyrównanie ściany po zerwaniu cokołów pod nowe cokoły z wykładziny PCW wysokości 10 cm - analogia	978,4		m
4 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, podłogi-analogia przyjęto 1748,36*0,25 = 437,090000 437,090	437,090		m2
5 Nr STWiOR: ST-1 kalkulacja indywidualna - likwidacja pokryw kanałów ciełowniczych o wymiarach 50x65 cm(podeszkowanie, zabrojenie, spawanie zbrojenia, zabetonowanie (płyta gr. 8 cm)	3		kpl
6 Nr STWiOR: ST-1 kalkulacja indywidualna - likwidacja pokryw kanałów ciełowniczych o wymiarach 50x70 cm(podeszkowanie, zabrojenie, spawanie zbrojenia, zabetonowanie (płyta gr. 8 cm)	1		kpl
7 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/1132/2 Naprawa spękań podłoża - np. RS 88 Thomsit - przyjęto 25 % powierzchni - analogia 1748,36*0,25 = 437,090000 437,090	437,090		m2
8 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/1130/2 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - zaprawa samopoziomująca np. Thomsit DA - gr. do 8 mm - analogia	1 748,36		m2
9 Nr STWiOR: ST-1 KNNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCW obiektowa przeznaczona do obiektów szkolnych - sale lekcyjne.Uwaga- kolory wykładzin dla sal ustali Zamawiający bezpośrednio przed wykonawstwem robót	1 748,36		m2
10 Nr STWiOR: ST-1 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin	1 748,36		m2
11 Nr STWiOR: ST-1 KNNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - cokoliki wysokości 10 cm 978,4*0,1 = 97,840000 97,840	97,840		m2
12 Nr STWiOR: ST-1 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin - cokoliki	97,84		m2
13 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/901/6 Montaż listwy progowej mosiężnej - analogia	34		szt
14 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/1207/2 (2) Malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20-cm, 2-krotne - powyżej cokołów z wykładziny PCW	978,4		m
15 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi do 1-km - materiały rozbiórki wykładzina 1748,36*0,005 = 8,741800 skucie nierówności 437,09*0,01 = 4,370900 pokrywy kanałów 0,5*0,65*3*0,01+0,5*0,7*0,01 = 0,013250 13,13	13,13		m3
16 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1-km(9 km)- pozostałe materiały	13,13	9,00	m3
17 Nr STWiOR: ST-1 koszt składowania gruzu na składowisku - pozostałe materiały	13,13		m3

**Spis działów**

Lp.	Nr CPV	Opis
1	45432100-5	Wymiana podłóg w salach

## załącznik do przedmiaru robót - wykaz sal

Lp.	Segment	Numer sali	Długość	Szerokość	powierzchnia (m2)	obwód (m)	uwagi
1	D I piętro	40	6,9	5,5	37,95	24,80	
2		41	6,7	8,6	57,62	30,60	
3		42	6,7	5,9	39,53	25,20	
4		43	8,9	6,7	59,63	31,20	
5		44	9	6,7	60,30	31,40	
6	D II piętro	45	8,8	6,7	58,96	31,00	
7		46	9	6,7	60,30	31,40	
8		47	8	6,7	53,60	29,40	
9		48	8,15	6,7	54,61	29,70	
10		49	7,9	6,8	53,72	29,40	
11	E I piętro	53	7	5,9	41,30	25,80	
12		59	7	8,5	59,50	31,00	
13		60	6,9	5,6	38,64	25,00	
14	E II piętro	61	7,2	6,8	48,96	28,00	
15		62	7,5	6,8	51,00	28,60	
16		63	9,4	6,8	63,92	32,40	
17		64	9,1	6,8	61,88	31,80	
18		65	9	6,8	61,20	31,60	
19	Księgowa	14	5,6	5,4	30,24	22,00	pokrywa kanału: 50x65 cm, 50x65
20	Pielęgniarka	39	5,3	4,1	21,73	18,80	
21	A parter	1	10,4	5,2	54,08	31,20	pokrywa kanału: 50x65 cm
22		7	9,45	5,2	49,14	29,30	
23		7a	5,2	2,5	13,00	15,40	
24		8	10,4	5,2	54,08	31,20	pokrywa kanału: 50x70 cm
25	A I piętro	21	8,9	6,7	59,63	31,20	
26		22	9,1	6,7	60,97	31,60	
27		23	9,1	6,7	60,97	31,60	
28		24	9	6,7	60,30	31,40	
29		25	6	6,7	40,20	25,40	
30	C I piętro	27	9	6,7	60,30	31,40	
31		28	9	6,7	60,30	31,40	
32		29	9	6,7	60,30	31,40	
33		30	9	6,7	60,30	31,40	
34		31	6	6,7	40,20	25,40	
				razem	1 748,36	978,40	